

AVVIATE LE ATTIVITA' PRELIMINARI NELL'AREA DELLO STABILIMENTO CAFFARO

23.10.2025

A partire dal 23 ottobre 2025, sono state avviate ufficialmente le attività preliminari e propedeutiche agli interventi all'interno dell'area dello stabilimento Caffaro, con la sottoscrizione da parte della mandataria del RTI Greenthesi e la 'Direzione Lavori del Verbali di avvio dei Lavori.

Le attività, previste nell'appalto integrato, prevedono la progettazione esecutiva (già in parte validata ed approvata dal Commissario Caffaro), le demolizioni degli edifici esistenti e la bonifica.

Tali operazioni, previste nel cronoprogramma approvato, costituiscono la base operativa per l'attuazione delle successive fasi di intervento ambientale e strutturale. Le lavorazioni iniziali sono di seguito descritte:

- Si è conclusa la fase di pulizia generale dell'area e sistemazione della viabilità interna, con particolare attenzione alla sicurezza dei percorsi pedonali e carrabili. In particolare, sono adottate misure specifiche per la gestione delle interferenze tra le diverse attività operative, al fine di garantire un ambiente di lavoro ordinato e sicuro.
- Si è avviata la caratterizzazione dei rifiuti (analisi delle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti speciali) presenti nei restanti edifici, propedeutiche alle fasi di demolizione e bonifica.
- Valutazione del Rischio Bellico Residuo (VRB): sono state eseguite indagini geofisiche non distruttive per verificare l'eventuale presenza di ordigni bellici inesplosi. Le attività di campo sono concluse e i risultati delle analisi saranno disponibili entro 2-3 settimane.

In caso di rilevamento di anomalie magnetiche, si procederà con bonifiche mirate da parte di ditte specializzate. Qualora non emergano criticità, si passerà alla fase successiva con perforazioni geognostiche (indagini dirette del sottosuolo che consistono nel perforare il terreno per studiarne le caratteristiche) per l'installazione dei piezometri, che saranno successivamente collegati agli impianti pilota previsti per le operazioni di bonifica.

- Installazione di un sistema di telecamere per la realizzazione di una serie time-laps che filmerà tutti i principali lavori che si eseguiranno all'interno della Caffaro.

Inoltre, a partire dal 3 novembre si procederà con le seguenti lavorazioni:

- Installazione impianto lava-ruote per mezzi che sarà collocato presso l'accesso principale.
- Allestimento del villaggio di cantiere: installazione di moduli prefabbricati (box) su due livelli, destinati a uffici e servizi. I moduli saranno connessi alla rete elettrica e idrica e posizionati di fronte all'ex edificio della direzione, già riqualificato e attualmente operativo come sede tecnica per RTI, RUP, DL e CSE.
- Sistemi di controllo accessi: installazione di tornelli e badge elettronici per garantire ingressi controllati e tracciati al sito. Il sistema sarà integrato con la gestione del personale e dei flussi operativi, in linea con le prescrizioni del Piano di Sicurezza e Coordinamento.